


TERVEZETT A-A METSZET M 1:50



1
vörös egyenesvágású cserép 1 rtg
tetőléc 5/3 3 cm
ellenléc 2x5/3 6 cm
normál tetőfólia 1 rtg
szaruzat 10/15 15 cm
padlástér

2
padlástér
meglévő fatódém 25 cm
légrés (függesztő) ~55 cm
Rockwool Multirock 30 cm
lécváz 5/5 5 cm
párazáró fólia 1 rtg
ritkított deszkázat 10/2,5 2,5 cm
gipszkarton 1,2 cm

3
halvány okker dörzsvakolat
EPS dryvit 10 cm
meglévő falazat 51 cm

4
térkő 4 cm
2-5 zúzalék 4 cm
16-32 zúzalék 12 cm
termett talaj


5
lábazatvakolat 1 rtg
lábazati XPS dryvit 10 cm
meglévő falazat 51 cm
termett talaj

6
burkolat 1 rtg
aljazatiegyenlítő 1 rtg
aljazatbeton C16/20-16/KK 6 cm
tech.szigetelés 1 rtg
lépésálló EPS 12 cm
bitumenes lemez 2 rtg
aljazatbeton C16/20-16/KK 10 cm
kavicsfeltöltés 15 cm
termett talaj

ANYAGMINŐSÉGEK:

gipszkarton: vizes helyiségekben zöld impregnált gk.
vázszerkezet: CW-, UW-75 + LHF hangszigetelés
aljazatbeton: 10 cm C16/20-XC3-16/KK + Ø8/15/15 BHB betonacélháló az alsó síkon
válaszfalak alatt: 15 cm aljazatbeton + Ø6/15/15 BHB háló kiegészítés az alsó síkon
betonacél: B60.50 (B500)
betontakarás: 3 cm

JELKULCS a metszethez



FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! A statikus tervlapokon felírt előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

| | | | |
|--|--|---|--------------------------|
| tervező: | BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ Tervező és Szolgáltató Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109. | munka megnevezése: Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel | dátum: 2018. november |
| statika: T-T/-02-0847 BacsKay László | építészet: | építés helye: Liget, Hamberger u. 13. | hrs.: 182 |
| villamos: Mándity Miklós | okleveles építőmérnök, E2-02-0522 | építetők: Liget Önkormányzata 7331 Liget, József A. u. 9. | lépték: M 1:50 |
| gépész: Cakó Balázs | | tervrajz: Építész kiviteli | rajzsám: ÉK-2 |