





ALAPOZÁSI ALAPRAJZ M 1:50



TG TALPGERENDA SAROK M 1:25



ALAPTESZT KIALAKÍTÁSA M 1:25 (1-1 CSOMÓPONT)



JELKULCS az alaprajzhoz:

- 0.200 talpgerenda felső sík
- 0.450 alapteszt felső sík
- 0.450 döngölt talajszint
- 1.000 alapteszt alsó sík
- C16/20 alapteszt
- lábazati talpgerenda
- aljzatbeton széle
- válaszfalak
- kiegészítő vasalás
- vb. talpgerenda
- Kiegészítés: Ø6/15/15 BHB háló a válaszfalak alatt és belső szegélynél

ANYAGMINŐSÉGEK:

sávalap: C12/15-XC4-32/KK
talpgerenda: C16/20-XC4-16/KK + 4Ø12 hosszvas + Ø6/30 kengyel (25/20 cm)
aljzatbeton: 10 cm C16/20-XC3-16/KK + Ø8/15/15 BHB betonacélháló az alsó síkon
válaszfalak alatt: 15 cm aljzatbeton + Ø6/15/15 BHB háló kiegészítés az alsó síkon
pillérek: C30/37-XC1-16/KK + 8Ø8 hosszvas + Ø8/20 kengyel (20/25 cm)
betonacél: B60.50 (B500)
betontakarás: 3 cm

FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! Az építész tervlapokon feltüntetett előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

tervező: BacsKay László	statika: BacsKay László okleveles építőmérnök, T-T/7-02-0847	munka megnevezése: Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel	dátum: 2018. november
építész: E2-02-0522	vilamos: Mándity Miklós	építés helye: Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26.	hrsz.: 196
gépész: Cako Balázs	Magyarhertelend Önkorm. Magyarhertelend, Kossuth u. 46.	rajzlap: Alapozási terv	lépték: M 1:50, M 1:25
		tervjelző: Statikus kiviteli	rajzszám: SK-1