


TERVEZETT A-A METSZET M 1:100



- 1 vörös ívesvágású cserép 1 rtg  
tetőléc 5/3 3 cm  
ellenléc 2x5/3 6 cm  
páradáteresztő tetőfólia 1 rtg  
szaruzat 10/15 15 cm  
padlástér
- 2 padlástér  
ritkított deszka járófelület 2.5 cm  
élére állított deszkaváz 30 cm  
közte Rockwool Multirock 30 cm  
technológiai szigetelés 1 rtg  
Leier Mesterfödém 19+6 cm  
alsó vakolat 2 cm
- 3 flamingó dörzsvakolat  
EPS dryvit 15 cm  
Leiertherm 30 N+F, H10 30 cm  
belső mészvakolat 2 cm
- 4 térkő 6 cm  
2-5 zúzalék 4 cm  
16-32 zúzalék 10 cm  
alapárból tömörített talaj 20 cm  
termett talaj
- 5 burkolat 1 rtg  
aljazatkiegénylítő 1 rtg  
aljazatbeton C16/20-16/KK 6 cm  
tech.szigetelés 1 rtg  
lépésálló EPS 12 cm  
bitumenes lemez 2 rtg  
aljazatbeton C16/20-16/KK 10 cm  
kavicsfeltöltés 15 cm  
alapárból tömörített talaj 20 cm  
termett talaj
- 6 DOW Perimate XPS 5 cm  
C12/15 alaptest 40 cm  
termett talaj

ANYAGMINŐSÉGEK:

fedélszerkezet: F56 l. o. (C24)  
koszorú: C20/25-XC1-16/KK  
Leier LMF felbeton: 6 cm C20/25-XC1-16/KK  
EB 60/19 B: 25 cm széles  
betonacél: B60.50 (B500)  
födémgerenda felfekvés: min. 10 cm  
betontakarás: min. 2 cm

sávalap: C12/15-XC4-32/KK  
talpgerenda: C16/20-XC4-16/KK + 4Ø12 hosszvas + Ø6/30 kengyel (25/20 cm)  
aljazatbeton: 10 cm C16/20-XC3-16/KK + Ø8/15/15 BHB betonacélháló az alsó síkon  
válaszfalak alatt: 15 cm aljazatbeton + Ø6/15/15 BHB háló kiegészítés az alsó síkon  
betonacél: B60.50 (B500)  
betontakarás: 3 cm

JELKULCS a metszethez

- Pth falazat
- XPS szigetelés
- EPS szigetelés
- beton és vb. szerkezet
- tömörített zúzalékágy
- tömörített talaj
- termett talaj
- EB 60/19 béléstest
- LMF gerenda
- vízszigetelés
- fászerkezet

FIGYELEM!

A beépítésre szánt anyagokat a helyszínen pontosítani kell! A statikus tervlapokon felírt előírások jelen tervlapokra is vonatkoznak és azokat maradéktalanul be kell tartani!

tervező: 	BACSKAY ÉPÍTŐHÁZ Tervező és Szolgáltató Kft. 7694 Hosszúhetény, Fő u. 109.	munka megnevezése: Mini bölcsődei csoport létrehozása óvoda bővítéssel	dátum: 2018. november
statika: T-T/-02-0847 BacsKay László	építész: 	építés helye: Magyarhertelend, Petőfi S. u. 26.	hrsz.: 196
vilamos: gépész: Mándity Miklós Cakó Balázs	BacsKay László okleveles építőmérnök, E2-02-0522	építetők: Magyarhertelend Önkorm. Magyarhertelend, Kossuth u. 46.	lépték: M 1:50 rajzszám: ÉK-2
		rajzlap: A-A metszet	tervrajtja: Építész kiviteli